

平成28年度
原俊廣牧場畜舎新築工事内訳書

工事名

原俊廣牧場畜舎新築工事

設計額

円

うち消費税

(

円)

場所

北杜市高根町村山西割地内

原俊廣牧場畜舎新築工事内訳書
基礎 & 工間コンクリート工事

工種			数量	単位	単価	金額
床堀			68	m ³		
碎石		40~0	33	m ³		
鉄筋		D16~D10	1,080	kg		
型枠			38	m ²		
生コンクリート		FC21~24	45	m ³		
上記打設手間			45	m ³		
ワイヤーメッシュ		5×150	190	m ²		
餌箱		500×300×5400	5.4	m		
諸経費		墨出し、養生、片付け 他	1	式		
工事価格計						
消費税						
計						0

原俊廣牧場畜舎新築工事内訳書
鉄骨工事

工種			数量	単位	単価	金額
鋼材費 H型鋼		H200×100 他	3660	kg		
角型鋼		□3.2×100 他	1440	kg		
C型鋼		C2.3×75×45	1,700	kg		
丸鋼		ブレース用13Φ	280	kg		
板鋼		R6から12	720	kg		
補足鋼		アングル、ピース類	180	kg		
ボルト		HTB16	290	本		
ボルト		押ネジ1/2×25	300	本		
タンパックル		1/2	90	本		
アンカーボルト		16ΦL450	72	本		
工事価格計						
消費税						
計						0

原俊廣牧場畜舎新築工事内訳書

加工 及 組立費

工種			数量	単位	単価	金額
工場加工費			1	式		
錆止費			1	式		
運搬費			1	式		
現場建方費			1	式		
機械費		クレーン及び溶接機等	1	式		
現場鉄工費		諸経費	1	式		
工事価格計						
消費税						
計						0

原俊廣牧場畜舎新築工事内訳書
屋根工事

工種			数量	単位	単価	金額
折版		88型(ア)0.6	262.2	m ²		
軒樋		120巾	22.8	m		
堅樋		75Φ	7	m		
ドレン			2	所		
工事価格計						
消費税						
計						0

原俊廣牧場畜舎新築工事内訳書
外壁工事

工種			数量	単位	単価	金額
外壁		角波板0.5	155	m ²		
三連面戸			44.6	m		
工事価格計						
消費税						
計						0

原俊廣牧場畜舎新築工事内訳書
鋼製建具工事

工種			数量	単位	単価	金額
入口両開扉		ポリカ小波貼	4	枚		
ハンガーレール			8	本		
吊革			8	個		
上記取り付け費			2	所		
パイプフェンス扉		60.5Φ	4	枚		
パイプフェンス		60.5Φ	23.4	m		
スタンション		5頭分	3	組		
工事価格計						
消費税						
計						0

原俊廣牧場畜舎新築工事内訳書

仮設工事

工種			数量	単位	単価	金額
水盛り方墨出し費			222	m ²		
外部足場			128	m ²		
諸経費			1	式		
工事価格計						
消費税						
計						0

原俊廣牧場畜舎新築工事内訳書
電気工事

工種			数量	単位	単価	金額
電灯			10	所		
スイッチ			5	所		
コンセント			4	所		
照明器具		蛍光灯	9	所		
		入口灯	1	所		
分電盤周り			1	式		
引込線			20	m		
諸経費			1	式		
工事価格計						
消費税						
計						0

原俊廣牧場畜舎新築工事内訳書

給排水工事

工種			数量	単位	単価	金額
水道配管工事			30	m		
バルブ(バラ)			2	所		
ウォーターカップ			4	所		
上記取付手間			4	所		
諸雑費			1	式		
工事価格計						
消費税						
計						0